

Metraje de cableado según item

3.1.1 Instalación de Rack.

Artículo	Categoría	Unidad	Cantidad
Cable superplástico CF 3x2 mm2 (azul, blanco, verde-amarillo)	Cable	m	10
Cable UTP cat. 5E	Cable	m	10

3.2.1. Instalación de gabinete (dimensiones aprox. 480x380x150 mm).

Artículo	Categoría	Unidad	Cantidad
Cable superplástico CF 3x2 mm2 (azul, blanco, verde-amarillo)	Cable	m	10
Cable UTP cat. 5E	Cable	m	10

3.5.1 Instalación de Access Point (AP) con cable indoor, ductos, cajas de registro. Comprende la instalación y configuración de equipos tanto en interior como en exterior de locales.

Artículo	Categoría	Unidad	Cantidad
Cable UTP cat. 5E	Cable	m	30

3.5.3 Instalación de Access Point (AP) FTP Cat. 5E para exterior (con protección UV), ductos, cajas de registro. Comprende la instalación y configuración de equipos tanto en interior como en exterior de locales.

Artículo	Categoría	Unidad	Cantidad
Cable FTP cat. 5E para exterior (doble vaina) color negro con protección UV	Cable	m	40

3.5.5 Suministro e instalación de rienda de alambre galvanizado de 2 mm con tensor galvanizado con rosca (1/4")

Artículo	Categoría	Unidad	Cantidad
Alambre galvanizado calibre 14 (2mm diámetro)	Varios	m	20

3.4.1. Instalación de VC.

Artículo	Categoría	Unidad	Cantidad
Cable parlantes	Cable	m	35
UTP	Cable	m	41
FTP	Cable	m	10
Superplástico	Cable	m	17